

FIȘĂ PRODUS

SISTEM FOTOVOLTAIC OFF-GRID SOLO 24V - 1.3 kWp PRODUCȚIE MEDIE ANUALĂ 2.48 kWh/zi			
Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant
1	Panou fotovoltaic Hanwha Q.PEAK DUO G5 325W - 120cells Mono	buc	4
2	Regulator de încărcare Victron BlueSolar MPPT 100/30	buc	1
3	Acumulator Sacred Sun SPGN AGM 200Ah-12V	buc	4
4	Invertor OFF-Grid Victron Phoenix Inverter 24/1600 Smart	buc	1
5	Monitorizare Victron Battery Monitor BMV-700	buc	1
6	Echilibrator Victron Battery balancer	buc	1
7	Materiale auxiliare (montaj, conectică, tablou electric) inclus		
8	Manoperă instalație inclus		

PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ A INSTALAȚIEI

Putere instalată (sistem fotovoltaic)	**1.3 kWp**
Locație de calcul	**Judeţ Iași - Iași**
Coordonate geografice	**47°9'24" North, 27°35'25" East**
Azimut θ [°]	**0°**
Unghi de pantă α [°]	**35°**
Azimut θ [°]	Unghiul format de planul modulului cu punctul cardinal **SUD.** Recomandare azimut: abatere maximă de ±30° față de **SUD**
Unghi de pantă α [°]	Unghiul format de planul modulului cu planul de referinţă al pământului. Recomandare unghi de pantă: 25°-50°





Contactați-ne pentru o ofertă personalizată cerințelor dumneavoastră

+4 0752 387 688 | office@sinpurenergy.ro | www.sinpurenergy.ro
Valea Lupului, Str. Cireși nr. 16, CP 707410, IAȘI, ROMÂNIA