# Sistem fotovoltaic Fronius cu stocare Reserva

Monofazat | 14 panouri Q CELLS x 460 W | 6,44 kWp

FISA TEHNICA SISTEM FOTOVOLTAIC

| 6,44 kWp | 5 kW | 6,31 kWh |
|---|---|---|
| Putere panouri | Putere invertor AC | Capacitate baterie |

## COMPONENTA PACHETULUI


| Nr. | Echipament / serviciu | Cant. |
|---|---|---|
| 1 | Q CELLS Q.TRON BLK S-G3R.12+ / MFG 460 W, N-type | 14 buc. |
| 2 | Invertor Fronius Primo GEN24 5.0 Plus, monofazat | 1 buc. |
| 3 | Fronius Reserva 6.3, LiFePO4, 6,31 kWh | 1 sistem |
| 4 | Contor inteligent Fronius Smart Meter 63A-1 | 1 buc. |
| 5 | Materiale auxiliare: montaj, conectica, tablou electric | Incluse |
| 6 | Manopera de instalare a sistemului fotovoltaic | Inclusa |

## PRODUCTIE ESTIMATA | IASI

**7,70 MWh/an**
Energie anuala estimata

**21,10 kWh/zi**
Medie zilnica pe intregul an

## PRODUCTIE MEDIE ZILNICA PE LUNI (kWh/zi)




Distributie lunara orientativa, adaptata dupa profilul estimarii initiale. Valorile nu reprezinta o simulare noua de amplasament sau o productie garantata.

## CONDITII DE REFERINTA SI CONFIGURATIE

Iasi | 47°9'24" N, 27°35'25" E | azimut 0° (sud) | inclinatie 35°. Productia efectiva depinde de vreme, umbrire, orientare si pierderile instalatiei. Solutia de back-up, configuratia sirurilor si protectiile se confirma la proiectare. Garantie de executie: 3 ani; garantiile echipamentelor sunt cele din documentele producatorilor.

Contactați-ne pentru o ofertă personalizată cerințelor dumneavoastră

SKU: ONSTORESMON14 | Rev. 17.11.2026

+4 0752 387 688 | office@sinpurenergy.ro | www.sinpurenergy.ro

Valea Lupului, Str. Cireși nr. 16, CP 707410, IAȘI, ROMÂNIA