
# SCHEMA BLOC | VICTRON ESS CU STOCARE SI BACK-UP


Monofazat | 12 x Q CELLS 460 W | 5,52 kWp | BYD LVS 8,0 kWh

ONESSMON12

SCHEME BLOC



**12 panouri Q CELLS 460 W**



**Retea electrica**

**MultiPlus-II 48/4k5/55-32**



**SmartSolar MPPT 250/85-Tr VE.Can**



DC / 48 V



**BYD Battery-Box Premium LVS 8.0**

2 module x 4 kWh | 8 kWh




**Cerbo GX MK2**



**Consumatori cu back-up**

Iesire dedicata AC-out

Curent continuu | Curent alternativ | Comunicatie

Schema functionala orientativa. Protectiile si conexiunile se stabilesc prin proiectul instalatiei.



+4 0752 387 688 | office@sinpurenergy.ro | www.sinpurenergy.ro

Valea Lupului, Str. Cireși nr. 16, CP 707410, IAȘI, ROMÂNIA