
SCHEMA BLOC | VICTRON ESS CU STOCARE SI BACK-UP


Monofazat | 15 x Q CELLS 460 W | 6,90 kWp | Pylontech Fidus 16,08 kWh

ONESSMON15PYL16.08

SCHEME BLOC



15 panouri Q CELLS 460 W



Retea electrica

MultiPlus-II 48/6k5/100-50





1 x SmartSolar MPPT 250/100

DC / 48 V





Cerbo GX MK2



Consumatori cu back-up

Circuite dedicate AC-out

Pylontech Fidus FB-L-16-Pro

1 baterie | 16,08 kWh

Curent continuu | Curent alternativ | Comunicatie

Schema functionala orientativa. Protectiile si conexiunile se stabilesc prin proiectul instalatiei.

+4 0752 387 688 | office@sinpurenergy.ro | www.sinpurenergy.ro

Valea Lupului, Str. Cireși nr. 16, CP 707410, IAȘI, ROMÂNIA