
SCHEMA BLOC | VICTRON ESS CU STOCARE SI BACK-UP


Trifazat | 24 x Q CELLS 460 W | 11,04 kWp | BYD LVS 12,0 kWh

ONESSTRI24

SCHEME BLOC



24 panouri Q CELLS 460 W



Retea electrica trifazata

3 x MultiPlus-II 48/4k5/55-32



2 x SmartSolar MPPT 250/85



L1 **L2** **L3**

DC / 48 V



BYD Battery-Box Premium LVS 12.0

3 module x 4 kWh | 12 kWh



Cerbo GX MK2



Consumatori cu back-up

Circuite dedicate AC-out

Curent continuu — Curent alternativ — Comunicatie

Schema functionala orientativa. Protectiile si conexiunile se stabilesc prin proiectul instalatiei.

+4 0752 387 688 | office@sinpurenergy.ro | www.sinpurenergy.ro

Valea Lupului, Str. Cireși nr. 16, CP 707410, IAȘI, ROMÂNIA