
SCHEMA SISTEM FOTOVOLTAIC

SCHEMA BLOC | FRONIUS AUTOCONSUM SI STOCARE

Monofazat | 14 x Q CELLS 460 W | 6,44 kWp

ONSTORESMON14



14 panouri Q CELLS 460 W

6,44 kWp




Fronius Primo GEN24 5.0 Plus



Fronius Reserva 6.3

6,31 kWh | Baterie inclusa



Retea electrica


Monofazata

Modbus RTU



Fronius Smart Meter 63A-1

AC



Consumatori

Instalatia electrica a cladirii

Back-up: solutia se stabileste separat.

Curent continuu — Curent alternativ — Comunicatie

Schema functionala orientativa. Protectiile si conexiunile se stabilesc prin proiectul instalatiei.

+4 0752 387 688 | office@sinpurenergy.ro | www.sinpurenergy.ro

Valea Lupului, Str. Cireși nr. 16, CP 707410, IAȘI, ROMÂNIA