
SCHEMA BLOC | FRONIUS AUTOCONSUM SI STOCARE

Trifazat | 22 x Q CELLS 460 W | 10,12 kWp

ONSTORESTRI22

SCHEMA SISTEM FOTOVOLTAIC



22 panouri Q CELLS 460 W

10,12 kWp




Fronius Symo GEN24 8.0 Plus



Fronius Reserva 12.6

12,63 kWh | Baterie inclusa



Retea electrica

Trifazata

Modbus RTU



Fronius Smart Meter 63A-3

AC



Consumatori

Instalatia electrica a cladirii

Back-up: solutia se stabileste separat.

Curent continuu | Curent alternativ | Comunicatie

Schema functionala orientativa. Protectiile si conexiunile se stabilesc prin proiectul instalatiei.

+4 0752 387 688 | office@sinpurenergy.ro | www.sinpurenergy.ro

Valea Lupului, Str. Cireși nr. 16, CP 707410, IAȘI, ROMÂNIA