
SCHEMA BLOC | FRONIUS AUTOCONSUM SI STOCARE

Trifazat | 26 x Q CELLS 460 W | 11,96 kWp

ONSTORESTRI26

SCHEMA SISTEM FOTOVOLTAIC



26 panouri Q CELLS 460 W

11,96 kWp




Fronius Symo GEN24 10.0 Plus



Fronius Reserva 15.8

15,79 kWh | Baterie inclusa



Retea electrica

Trifazata



Fronius Smart Meter 63A-3

Modbus RTU

AC



Consumatori

Instalatia electrica a cladirii

Back-up: solutia se stabileste separat.

Curent continuu | Curent alternativ | Comunicatie

Schema functionala orientativa. Protectiile si conexiunile se stabilesc prin proiectul instalatiei.

+4 0752 387 688 | office@sinpurenergy.ro | www.sinpurenergy.ro

Valea Lupului, Str. Cireși nr. 16, CP 707410, IAȘI, ROMÂNIA